

平成28年度発注見通し(当初)

No	工 事 名 称	期間	概要	入札及び契約の方法・時期		新規	変更
	工 事 場 所 (地 内・地 先)	種別					
1	新発田線送水管移設工事(第一工区)	9ヶ月	圃場整備事業に伴い、新発田線送水管の移設を行う ・ NS管φ500mm L=約900m ・ 不断水分岐1箇所 ・ その他(仮設工・異形管防護工・軟弱地盤対策)	一般競争入札	第1四半期		
	新発田市中曽根地内	土木一式工事					
2	新発田線送水管移設工事(第二工区)	8ヶ月	圃場整備事業に伴い、新発田線送水管の移設を行う ・ NS管φ500mm L=約400m ・ 不断水分岐1箇所 ・ その他(仮設工・異形管防護工・軟弱地盤対策)	一般競争入札	第2四半期		
	新発田市中曽根地内	土木一式工事					
3	一系沈でん池耐震補強工事	6ヶ月	一系沈でん池の耐震補強工事を実施する RC壁の増し打ち補強 ・ 整流壁 (H1,300~H2,050×W12,000×t150×6箇所) ・ 排泥ピット壁 (H2,050×W2,000×t250×12箇所) ・ 流出渠壁 (H1,700×W12,000×t250×2箇所) ・ 流出渠床 (H2,000×W12,000×t250×2箇所) ・ 流出渠頂版 (H2,800×W30,600×t150)	指名競争入札	第1四半期		
	新潟市北区笹山地内(東港浄水場)	土木一式工事					
4	返送池耐震補強工事	4ヶ月	返送池の耐震補強工事を実施する RC壁の増し打ち補強 ・ 壁面 (H1,100×W8,400×t250×2箇所)	指名競争入札	第1四半期		
	新潟市北区笹山地内(東港浄水場)	土木一式工事					
5	二系ろ過池(9~12号池)ろ過砂更生工事	6ヶ月	経年劣化したろ過砂の更生を行う 二系ろ過池9~12号池のろ過砂更生及びろ床点検 ・ 重力開放式自動平衡形ろ過池 40.5㎡/1池×4池	指名競争入札	第1四半期		
	新潟市北区笹山地内(東港浄水場)	水道施設工事					
6	豊栄調整池屋根防水	4ヶ月	豊栄調整池ドーム屋根防水層の機能維持のため、一部防水層の浮き・亀裂を補修したうえ、防水層全体の上塗り仕上げを行うものである ・ 既存防水層補修 (一部) ・ 仕上げ塗料上塗り 845㎡ ・ 工程1 下地プライマー塗り ・ 工程2 2液アクリル変性ウレタン塗料0.2kg/㎡ (1回塗り)	指名競争入札	第2四半期		
	新潟市北区木崎地内(豊栄調整池)	防水工事					
7	紫雲寺西部調整池電磁流量計交換	4ヶ月	紫雲寺西部調整池の電磁流量計を更新する ・ 形式:電磁式水道メータ(検定品) ・ 口径:150mm ・ 電源:AC100V50Hz ・ 出力:AC4~20mA 積算パルス出力	指名競争入札	第2四半期		
	新発田市真野原地内(紫雲寺西部調整池)	管工事					